Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-3/2019/UE
z dnia 07 maja 2019 roku

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr z dnia I-4211-2-15-3/2019/UE 07 maja 2019 roku na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" .

(Imię i nazwisko):
……..,

reprezentując (nazwa podmiotu, adres):
……
…… ……
w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu:

1) oferuj(ę/emy) wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- w kwocie netto złotych: .....

(słownie:.....)

- w kwocie brutto złotych:.....

(słownie:.....)

- w tym podatek VAT w wysokości .....%, to jest w kwocie: .....zł

(słownie:.....)

2) oświadczam(y), że prace adaptacyjne w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno zrealizujemy w okresie od dnia podpisania umowy do dnia …… ……2019 r.;

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3) oświadczam(y), że na wykonane w ramach zlecenia prace adaptacyjne w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno udzielamy okresu gwarancyjnego .....

4) stwierdzam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego;

5) oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-3/2019/UE z dnia 07 maja 2019 roku – akceptuj(ę/emy) warunki w nim określone oraz nie wnos(zę/imy) zastrzeżeń;

6) stwierdzam/y, że zapozna(łem/liśmy) się z postanowieniami zawartymi w załączonym do Zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-3/2019/UE z dnia 07 maja 2019 roku wzorze umowy i nie wnos(zę/imy) w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpisz(ę/emy) umowę zgodnie z tym wzorem;

7) informuj(ę/emy), że integralną częścią oferty są załączone do niej oświadczenia i dokumenty;

8) oświadczam(y), że zamówienie zrealizujemy:

a) sami*/przy udziale Podwykonawców*

b) część zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om*:

.....

.....

nazwy Podwykonawców:.....

.....

.....

Ponadto wskazuj(ę/emy) następujące dane kontaktowe do korespondencji:

- adres: .....,
- telefon: .....,
- faks: .....

Miejsce i data: .....

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-3/2019/UE
z dnia 07 maja 2019 roku

Zamawiający:
Gmina Żabno - Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żabnie, ul. Władysława Jagiełły 1,
33-240 Żabno

Wykonawca:
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby zapytanie ofertowe nr I-4211-2-15-3/2019/UE z dnia 07 maja 2019 roku na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr I-4211-2-15-3/2019/UE z dnia 07 maja 2019 roku.

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....
(podpis)

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr I-4211-2-15-3/2019/UE z dnia , 07 maja 2019 roku polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……..

……

……., w następującym zakresie:

……

…… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…… *(miejscowość),* dnia …… r.

……

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…… *(miejscowość),* dnia …… r.

……

(podpis)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-3/2019/UE z dnia 07 maja 2019 roku na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oświadczam, co następuje:

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.)
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.).

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ..... ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
.....
.....
.....
.....

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....
.....
.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....
(podpis)

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

.....

.....

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH:

Na potrzeby zapytanie ofertowe nr I-4211-2-15-3/2019/UE z dnia 07 maja 2019 roku na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oświadczam, co następuje:
- nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... *(miejscowość),* dnia ..... r.

.....

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-3/2019/UE
z dnia 07 maja 2019 roku

WYKAZ USŁUG/PRAC W ZAKRESIE ANALOGICZNYM DO OKREŚLONYCH W PRZEDMIARZE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR I-4211-2-15-3/2019/UE Z DNIA 07 maja 2019 roku

(doświadczenie zawodowe).

1.	Nazwa zadania, przedmiot usługi	
	Wartość usługi	
	Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana	
	Daty wykonania usługi	
2.	Nazwa zadania, przedmiot usługi	
	Wartość usługi	
	Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana	
	Daty wykonania usługi	

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

.....

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 4
do Zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-3/2019/UE
z dnia 07 maja 2019 roku

UMOWA
(wzór)

o wykonywanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

zawarta w dniu ..... 2019 r. w Żabnie

pomiędzy:

Gminą Żabno – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żabnie, ul. Świętego Jana 3a, 33-240 Żabno NIP: 993 037 01 09
reprezentowaną przez
Panią mgr Stanisławę Łabno – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
.....z siedzibą w .....
przy ul. ..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..... NIP ..... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
1.....
2.....
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) ....., przedsiębiorcą działającym pod firmą ..... z siedzibą w ..... przy ulicy ....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: .....
reprezentowanym przez: .....
zwanym dalej Wykonawcą

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia i niniejszej umowy jest wykonywanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" w ramach projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Opis przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe nr I-4211-2-15-3/2019/UE dnia 07 maja 2019 roku przedmiar stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr I-4211-2-15-3/2019/UE z dnia 07 maja 2019 roku oraz formularz ofertowy.
3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dla kluczowych materiałów i wyrobów budowlanych uprzedniego przedstawienia kalkulacji kosztów, próbek itp., a Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia.
5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą przedmiotem umowy na cele adaptacyjne.

§ 2.
Wartość umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości: brutto ..... zł (słownie: .....) w tym podatek VAT w wysokości ..... % co stanowi kwotę: ..... zł, wartość usługi bez podatku VAT (netto) wynosi: ..... zł.

§ 3.
Warunki płatności

1. Rozliczanie będzie się odbywało na podstawie protokołu odbioru prac.
2. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót.
5. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczki.

§ 4.
Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania **od momentu podpisania umowy do dnia 19 czerwca 2019 roku.**

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Strony ustalają, że datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.

§ 5.
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. **Do obowiązków Zamawiającego należy:**
   a) Przekazanie pomieszczeń na adaptację.
   b) Udostępnienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej w celach realizacji usługi.
   c) Dokonanie odbioru wykonanych prac.
   d) Uregulowanie płatności wynikających z wystawionej faktury.
2. **Do obowiązków Wykonawcy należy:**
   a) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   b) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsce adaptacji oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji usługi.
   c) Wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz p.poż.
   d) Zgłaszanie prac do odbioru niezwłocznie po ich zakończeniu w terminie określonym w umowie.
   e) Usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru.
   f) Utrzymanie porządku w czasie realizacji prac.
3. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą materiały i urządzenia, aż do momentu odbioru. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykonywany będzie w oparciu o osoby o właściwych kwalifikacjach.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji zlecenia, w tym również, co do osób wykonujących poszczególne usługi.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń złożonych w trybie określonym w ust. 2 w terminie 5 dni liczonym od daty ich otrzymania.

§6.
Odbiór prac

1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru końcowego.
2. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.
5. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do dokonania odbioru.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Zamówienie zostanie wykonane w całości z materiałów Wykonawcy.
7. Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy odbędzie się transportem Wykonawcy zamówienia i na jego koszt.
8. Zamawiający nie bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywania prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
9. Wykonawca ponosi pełną i samodzielną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy,
10. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności w razie wystąpienia przez kogokolwiek wobec Zamawiającego z roszczeniami z tytułu wszelkich szkód, o których mowa w ust. 9.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca ponownie zgłosi przedmiot umowy do odbioru, po usunięciu stwierdzonych uchybień.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
    a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
        a. zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
        b. jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla prac wadliwie wykonanych oraz zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi dla prac wadliwie wykonanych.
    b) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
        a. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
        b. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wykonania ich we własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy.
13. Za datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli dokonano odbioru bez usterek lub wad, lub datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie usterek lub wad, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 7.
Gwarancja i rękojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres .....miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Gwarancja obejmuje:
   a) Nieodpłatny serwis i konserwację urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę.
   b) Przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji.
   c) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia powstałych w okresie gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez użytkownika wad, awarii urządzeń i instalacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
5. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.
6. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w celu usunięcia wad i usterek.

§ 8.
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
   a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
   b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu adaptacji oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
   c) Wykonawca przerwał realizację prac, Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, wymogami technicznymi i normami.

§ 9.
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości **10 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszej umowie;
   b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości **0,5 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki;

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w trakcie okresu gwarancji - w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości **10 %** wynagrodzenia brutto.
3. Kary umowne podlegają kumulacji. Kary umowne za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 10.
Zmiana umowy, postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach:
    a. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
    b. sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, a konkretnie zmniejszenia jej zakresu, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje konieczności zwiększenia wynagrodzenia
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy - Kodeks cywilny.
4. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca i siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
6. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe, oświadczenia i oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA **ZAMAWIAJĄCY**

....

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DOMU LUDOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Data: 2019-04-25
Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Obiekt: BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie
33-240 Żabno , ul. Świętego Jana 3A

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Sanitariat - prace rozbiórkowe			
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	0,360		m2
2 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych	6,00		szt
3 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	5,00		szt
4 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	6,00		szt
5 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym	45,00		m
6 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru	1,00		kpl
7 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	1,00		kpl
8 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	2,00		kpl
9 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	4,00		szt
10 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	23,240		m2
11 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	19,200		m2
12 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2	2,50		m
13 KNR 401/210/1 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2	6,00		m
14 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	20,00		m
15 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku	4,500		m3
16 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	4,50		m3
17 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	4,50	2	m3
2 Sanitariat - prace instalacyjne			
18 KNR 215/9910/4 Zeszyt 7-8 1995r. Rurociągi z PCW w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową, rurociągi Fi 110·mm	3,00		m
19 KNR 215/9910/3 Zeszyt 7-8 1995r. Rurociągi z PCW w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową, rurociągi Fi 75·mm	2,00		m
20 KNR 215/9910/2 Zeszyt 7-8 1995r. Rurociągi z PCW w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową, rurociągi Fi 50·mm	4,00		m
21 KNR 215/205/3 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm	1,50		m
22 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	3,00		m
23 KNR 215/9906/1 Zeszyt 10 1993r. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 20·mm	28,000		m
24 KNR 34/103/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 12-22·mm	26,00		m
25 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	2,00		szt
26 KNR 215/208/4 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75·mm	1,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
27 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	3,00		szt
28 KNR 215/9905/1 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. rury Fi 20·mm	4,00		szt
29 KNR 215/9905/6 Zeszyt 10 1993r. Dodatki za podejścia dopływowe, do płuczek ustępowych	3,00		szt
30 KNR 215/9908/1 Zeszyt 7-8 1995r. Instalacja centralnego ogrzewania, rurociągi Fi 25·mm	16,00		m
31 KNR 34/103/7 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20·mm (N), rurociąg Fi 12-22·mm	15,00		m
32 KNR 215/415/1 (1) Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm termostatyczne z głowicami	2,00		szt
33 KNR 215/415/1 (2) Zawory do regulacji c.o., Dn·15·mm	2,00		szt
34 KNR 215/419/1 Grzejnik stalowy, 1-płytowy GP-2, długość 660·mm	2,00		kpl
35 KNR 508/210/1 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu, łączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al	70		m
36 KNR 508/301/1 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża gazobeton	8,00		szt
37 KNR 508/303/1 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłączeniem, puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody do 2.5·mm2	8,00		szt
38 KNNR 5/410/2 Wentylator ścienny z wyłącznikiem czasowym uruchamiany włącznikiem światła	1,00		szt
39 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	1,00		kpl
40 KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt dla osób niepełnosprawnych	1,00		kpl
41 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1,00		szt
42 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego dla osób niepełnosprawnych	1,00		szt
43 KNR 215/220/1 Zlew żeliwny	1,00		szt
44 KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym	1,00		kpl
45 KNR 215/212/1 Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn·50·mm	2,00		szt
46 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm	2,00		szt
47 KNR 215/112/1 (1) Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15·mm	2,00		szt
48 KNR 215/114/1 Zawory wypływowe, czerpalne, Dn·15·mm	1,00		szt
49 KNR 508/308/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	3,00		szt
50 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	5,00		szt
51 KNR 508/501/6 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane, 2 kołki wstrzeliwane w betonie	4,00		kpl
52 KNR 508/504/5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne porcelanowe, zawieszane końcowe	4,00		szt
53 KNR 402/141/3 Montaż termy elektrycznej	2,00		szt
3 Sanitariat - prace budowlano-wykończeniowe			
54 KNR 401/207/2 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030·m2	2,50		m

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
55 KNR 401/207/1 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015·m2	6,00		m
56 KNR 401/324/2 (1) Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły	20,00		m
57 KNR 401/710/2 (1) Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II	19,20		m2
58 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	14,320		m
59 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach	10,00		m2
60 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach, biegach, spocznikach	10,240		m2
61 KNR 14/2010/3 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101	5,440		m2
62 KNR 14/2010/2 (2) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	13,260		m2
63 KNR 21/4004/5 (1) Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt pilśniowych twardych	10,620		m2
64 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach na okna	2,00		szt
65 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach na drzwi	4,00		szt
66 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa	10,00		m2
67 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach 1-warstwowa	10,24		m2
68 KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe	4,00		szt
69 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	7,380		m2
70 KNR 19/1023/1 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4·m2, osadzanie na kotwach	0,720		m2
71 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,00		m2
72 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101	1,50		m2
73 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	9,800		m2
74 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	54,590		m2
75 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej	32,360		m2
76 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	25,610		m2
77 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	2,00		szt
78 KNBK 21/25/16 Młotkowanie powierzchni (groszkowanie)	9,80		dm2
79 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	9,80		m2
80 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	9,80		m2
81 Kalkulacja indywidualna Uchwyty dla osób niepełnosprawnych	1,00		KPL
82 Kalkulacja indywidualna Wyposażenie sanitariatów: pojemniki, uchwyty, lustra	1,00		KPL
4 Pokój pedagoga - prace rozbiórkowe			
83 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	4,080		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
84 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych	2,00		szt
85 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	1,00		szt
86 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	2,00		szt
87 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach	14,38		m2
88 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach, biegach, spocznikach	6,590		m2
5 Pokój pedagoga - prace budowlano-wykończeniowe			
89 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa	15,78		m2
90 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach 1-warstwowa	6,59		m2
91 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	14,730		m2
92 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	15,78		m2
93 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	6,59		m2
94 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	22,370		m2
95 KNR 202/1113/2 (1) Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu, Novita	6,59		m2
96 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone	9,720		m
97 KNR 508/308/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	1,00		szt
98 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	2,00		szt
99 KNR 508/511/12 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x40W	2,00		szt
6 Szatnia - prace rozbiórkowe			
100 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	7,210		m2
101 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych	2,00		szt
102 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	1,00		szt
103 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	2,00		szt
104 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach	21,45		m2
105 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach, biegach, spocznikach	14,540		m2
7 Szatnia - prace budowlano-wykończeniowe			
106 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa	21,45		m2
107 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach 1-warstwowa	14,54		m2
108 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	10,110		m2
109 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	21,45		m2
110 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	14,54		m2
111 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	35,990		m2
112 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach	1,720	0,4	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
113 KNBK 21/25/16 Młotkowanie powierzchni (groszkowanie)	14,54		dm2
114 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	14,57		m2
115 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	14,57		m2
116 KNR 202/1112/7 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych LVT winylowe	14,57		m2
117 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone	11,450		m
118 KNNR 7/507/4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	2,23		m
119 KNR 508/308/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	1,00		szt
120 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	2,00		szt
121 KNR 508/511/12 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x40W	2,00		szt
122 KNR 19/1024/8 (1) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, wewnętrzne przesuwne	5,860		m2
123 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż wraz z podłączeniem kurtyny powietrznej	1,00		KPL
8 Korytarz - prace rozbiórkowe			
124 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową	10,580		m2
125 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw żarowych, blaszanych, z kloszem cylindrycznym nakręcanych	3,00		szt
126 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy	2,00		szt
127 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny	2,00		szt
128 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły	3,000		m
129 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	3,00		m
130 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce C16/20	0,070		m3
131 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	0,530		m3
132 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku	0,570		m3
133 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	0,57		m3
134 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	0,57	2	m3
135 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach	21,87		m2
136 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach, biegach, spocznikach	13,450		m2
9 Korytarz - prace budowlano-wykończeniowe			
137 KNR 401/705/1 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15·cm	11,40		m
138 KNR 401/705/2 (1) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30·cm	5,200		m
139 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach 1-warstwowa	21,87		m2
140 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach 1-warstwowa	13,45		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
141 KNR 401/1206/4 (1) Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	42,270		m2
142 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	25,07		m2
143 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	13,45		m2
144 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	38,520		m2
145 KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie	1,800		m2
146 KNR 401/809/1 Uzupełnienie posadzek z płytek	0,50		m2
147 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach	1,670	0,4	m2
148 KNBK 21/25/16 Młotkowanie powierzchni (groszkowanie)	13,62		dm2
149 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	13,62		m2
150 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	13,62		m2
151 KNR 202/1112/7 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych LVT winylowe	13,62		m2
152 KNR 202/1113/6 Listwy przyścienne PCW klejone	11,100		m
153 KNR 508/308/2 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, łącznik bakelitowy przykręcany, świecznikowy	2,00		szt
154 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm2 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane	2,00		szt
155 KNR 508/511/12 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x40W	3,00		szt
156 KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe	4,00		szt
157 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	8,200		m2
158 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	3,360		m2
159 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, zewnętrzne	3,360		m2
160 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe EI30	3,690		m2
161 Kalkulacja indywidualna Szafa z płyty meblowej	3,000		M2
10 Sala klubowa - prace budowlano-wykończeniowe			
162 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	2,94		m2
163 KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe dwuskrzydłowe	1,00		szt
164 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne dwuskrzydłowe	2,670		m2
165 KNR 401/713/3 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na ścianach	94,400		m2
166 KNR 401/713/4 (1) Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, na stropach	60,00		m2
167 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	94,40		m2
168 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	60,00		m2
169 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	154,400		m2
170 KNR 202/1503/2 (1) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie	48,000		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
11 Balustrady zewnętrzne			
171 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem ze stali nierdzewnej przy pochylni dla osób niepełnospranych	3,60		m
172 KNR 202/1208/3 Pochwyty ze stali nierdzewnej przy pochylni dla osób niepełnospranych	3,60		m
173 KNR 202/1209/2 Balustrady ze stali nierdzewnej	2,60		m
174 KNR 231/815/6 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5·cm na podsypce cementowo-piaskowej	6,00		m2
175 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej	4,00		m
176 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	6,00		m2
177 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - KOSTKA Z ODZYSKU	6,00		m2
178 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6·cm - Z ODZYSKU	4,00		m
179 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	0,160		m3

Zakres prowadzonych prac:

1. Sanitariat

1.1. Prace rozbiórkowe

Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, demontaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyborami, wykucie z muru ościeżnic, rozebranie okładzin ściennych oraz rozbiórkę ścianek działowych. Wszystkie materiały z rozbiórki zostaną wywiezione z placu budowy i zutylizowane.

1.2. Prace instalacyjne

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej oraz elektrycznej wraz z wykonaniem podejść i montażem przyborów i osprzętu elektrycznego.

1.3. Prace wykończeniowe

Zakres prac obejmuje uzupełnieni bruzd po wykonaniu instalacji, uzupełnienie tynków, przecieranie pozostałych tynków, montaż nowych ścianek działowych w systemie lekkiej zabudowy, montaż stolarki drzwiowej i naświetli, wykonanie gładzi, okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych, malowanie ścian i sufitów, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych, montaż wyposażenia sanitariatów.

2. Pokój pedagoga

2.1. Prace rozbiórkowe

Zakres prac obejmuje demontaż osprzętu elektrycznego oraz przecieranie istniejących tynków.

2.2. Prace budowlano - wykończeniowe

Zakres prac obejmuje wykonanie gładzi, wykonanie nowych posadzek z wykładzin, malowanie ścian i sufitów, montaż osprzętu elektrycznego.

3. Holl

3.1. Prace rozbiórkowe

Zakres prac obejmuje demontaż osprzętu elektrycznego oraz przecieranie istniejących tynków.

3.2. Prace budowlano - wykończeniowe

Zakres prac obejmuje wykonanie gładzi, wykonanie nowych posadzek z paneli LVT, malowanie ścian i sufitów, montaż osprzętu elektrycznego, montaż drzwi aluminiowych przesuwnych.

4. Korytarz

4.1. Prace rozbiórkowe

Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, demontaż stolarki drzwiowej, osadzenie nadproża oraz przecieranie istniejących tynków. Wszystkie materiały z rozbiórki zostaną wywiezione z placu budowy i zutylizowane.

4.2. Prace wykończeniowe

Zakres prac obejmuje uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów, montaż osprzętu elektrycznego, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wyposażenie meblowe.

5. Sala klubowa

5.1. Prace wykończeniowe

Zakres prac obejmuje demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dwuskrzydłowej, montaż nowych drzwi, przecieranie istniejących tynków, malowanie ścian i sufitów.

6. Balustrady

6.1. Balustrady

Zakres prac obejmuje wykonanie i montaż balustrady i pochwytu dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej oraz balustrady schodowej ze stali nierdzewnej.